

Obnova pomníku padlým v obci Rašovice



situace

Pomník je umístěn na návsi v parku v obci Rašovice, okres Nymburk.
Pomník je zhotoven z litého terasu, žulové desky s porcelánovými fotografiemi a dřevěného plůtku, který chybí.

restaurátorský záměr

Restaurátorský zásah bude proveden v souladu se současnou metodikou ústavů památkové péče České republiky. Restaurování si klade za cíl zachovat v maximální možné míře hmotnou podstatu památky, včetně stop stáří. Použité materiály a postupy budou konzultovány s investorem a technologem. Všechny zásahy do památky budou provedeny se snahou o maximální možnost jejich reverzibility.

Vzhledem k rozsáhlým rekonstrukcím lze zvolit několik přístupů k obnově pomníku. První se bude snažit zachovat maximum původních prvků a doplnit je replikami zaniklých. Druhý přístup může doplnit rekonstruované části novými trvanlivějšími materiály obdobných vizuálních kvalit. (žula Strzelin apod.) Třetí možností je kompletní náhrada za nový trvanlivý materiál obdobných vizuálních kvalit (žula Strzelin apod.), který bude tvarovou replikou původního pomníku.

současný stav objektu

1. Pomník má narušené základy a je nahnutý.
2. Chybí původní dřevěný plůtek.
3. Základy plůtku včetně schodů jsou narušeny a jednotlivé díly jsou dislokovány.
4. Povrch umělého kamene pokrývá biologické napadení řasami a lišejníky.
5. Kámen je znečištěn tmavými depozity z atmosféry.
6. V blocích teracca jsou trhliny, kterými zatéká do kamene.
7. Nápisová deska je uvolněná a chybí na ní jeden porcelánový medailon s fotografií.
8. Písmo má dožilou povrchovou úpravu.
9. Spárovací malta je uvolněná.
10. K narušení základů přispívá i nevhodná výsadba dřevin u pomníku.

Navrhovaný postup prací na úplnou rekonstrukci pomníku

- Odstranění dřevin.*
- Zaměření pomníku.
- Odvoz zeminy z pomníku.*
- Likvidace dožilého teracca.*
- Sejmутí nápisové desky z pomníku, oprava písma a doplnění chybějící fotografie. (bude-li investorem dodána)
- Rozebrání samotné stély pomníku (pokud to její stav dovolí).*
- Vytvoření nových základů plůtku systémem ztraceného bednění s ocelovým armováním, a to do hloubky min. 80 cm.
- Vytvoření nového základu pro stělu pomníku, min 80 cm do hloubky, vyzdění z kvalitních plných cihel, v horní části alespoň 30 cm dlouhá betonová deska s kari-sítí. (dle situace lze alternativně zvolit i betonový monolit).
- Zhotovení pomníkové stély ze žuly s kamenickým opracováním (pemrlování s lemy).
- Osazení stély na hydroizolaci zhotovenou na základové desce.
- Zhotovení soklu a sloupků plůtku vč. schůdků a přístupové desky ze žuly s kamenickým opracováním (pemrlování s lemy).
- Zhotovení nového plůtku prověšený kovaný řetěz
- Terénní úpravy okolí pomníku.

** Bude provedeno vlastními silami zadavatele.*

V Nymburce, 15. 1. 2020

MgA. Josef Červinka

2